平成２６年度新宮保健所犬舎エアコン取替修繕仕様書

この業務は、東牟婁総合庁舎敷地内にある新宮保健所犬舎のエアコンを取替修繕するものである。

１　事業年度　平成２６年度
２　修 繕 名　平成２６年度新宮保健所犬舎エアコン取替修繕
３　修繕場所　新宮市緑ヶ丘二丁目４番８号
４　修繕期限　平成２７年２月２７日（金）まで
５　修繕概要
（１）犬舎１（手前側）エアコン（室内機防錆仕様）設置　１式
（２）犬舎２（奥側）エアコン（室内機防錆仕様）設置　１式
（３）既設スポットクーラー撤去　１式
（４）諸経費　１式
６　留意事項
（１）施工上必要な届出及び手続等は速やかに行い、その費用はすべて受注者の負担とする。
（２）修繕中に既存設備を損傷、汚損した場合は、受注者の費用でもって修復を行うこと。
（３）修繕中に発生した廃材、残材は、関係法令等に則り適法適切に処理すること。またその費用はすべて受注者の負担とする。
（４）修繕の実施については、東牟婁振興局健康福祉部（新宮保健所）との調整が必要となるため、発注者の修繕担当である総務県民課　主査　榎本に連絡の上、調整を行うこと。
（５）受注者は、建設業法に基づき、本修繕における現場代理人及び主任技術者を定め、発注者に通知するものとする。
（６）作業中は、来庁者、職員の安全等に配慮し、極力騒音等について少なくするよう配慮すること
（７）作業を行う際は、作業員が作業中であることを明示し、名札の着用を行うこと。
（８）作業が完了した際は、下記①～③を添えて業務完了報告書を提出すること。
①カラーで撮影した作業開始前、作業中、作業完了後の状況写真
②エアコンに係るメーカー保証書及び取扱説明書
③修繕箇所の分かる建物図面等
（９）発注者は業務完了報告書の提出があったときは、速やかに完成検査を行うものとする。
（10）本仕様書に記載なき事項または疑義が生じた場合は、発注者と協議の上決定する。

平成26年度新宮保健所犬舎エアコン取替修繕

NO	名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
1	犬舎1（手前側）エアコン設置		1	式			
2	犬舎1（奥側）エアコン設置		1	式			
3	既設スポットクーラー撤去		1	式			
4	諸経費	報告書等作成費用含む	1	式			
	消費税及び地方消費税						
	合計						

NO	名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
1	犬舎1（手前側）エアコン設置						
	壁掛型ルームエアコン（室内機防錆仕様）	三菱・MSZ－GV284－W（特）	1	台			
	同上据付費		1	式			
	室外機基礎	既製品リサイクロック　L＝400	1	式			
	既設CB壁貫通工（冷媒・ドレン配管用）	Φ65×D150	1	箇所			
	既設CB壁貫通工（電源用）	Φ25×D150	1	箇所			
	冷媒用断熱被覆銅管	ペアコイル：6．4×9．5	4	m			
	ドレンホース	Φ16	3	m			
	冷媒・ドレン配管工事費	化粧カバー工事費共	1	式			
	冷媒・ドレン用化粧カバー（屋内・屋外）	スリムダクト・SD－77、継手・雑材共	4	m			
	エアコン電源工事（材工共）	既設分電盤予備ブレーカーより取出し	1	式			
	試運転調整費		1	式			
	消耗品雑材料		1	式			
	運搬費・現場雑費		1	式			
	1　小計						

NO	名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
2	犬舎1（奥側）エアコン設置						
	壁掛型ルームエアコン（室内機防錆仕様）	三菱・MSZ－GV284－W（特）	1	台			
	同上据付費		1	式			
	室外機基礎	既製品リサイクロック　L＝400	1	式			
	既設CB壁貫通工（冷媒・ドレン配管用）	Φ65×D150	1	箇所			
	既設CB壁貫通工（電源用）	Φ25×D150	2	箇所			
	冷媒用断熱被覆銅管	ペアコイル：6．4×9．5	4	m			
	ドレンホース	Φ16	3	m			
	冷媒・ドレン配管工事費	化粧カバー工事費共	1	式			
	冷媒・ドレン用化粧カバー（屋内・屋外）	スリムダクト・SD－77、継手・雑材共	4	m			
	エアコン電源工事（材工共）	既設分電盤予備ブレーカーより取出し	1	式			
	試運転調整費		1	式			
	消耗品雑材料		1	式			
	運搬費・現場雑費		1	式			
	2　小計						

NO	名称	規格・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
3	既設スポットクーラー撤去						
	スポットクーラー撤去工事費		2	台			
	同上処分費		1	式			
	冷媒ガス破壊処分費		1	式			
	既設給気ダクト撤去工事費	前室の塩ビダクトのみ撤去	1	式			
	既設給気ボックス閉塞工事費		1	式			
	消耗品雑材料		1	式			
	運搬費・現場雑費		1	式			
	3　小計						

注、エアコンは同等品可とする。
但し犬舎内のアンモニアによる損傷に耐えうるよう防錆加工を施すこと。また可能な限り電力消費の少ないものとすること。